



PLAN SYTUACYJNY – ZAKRES ROBÓT



ZAKRES ROBÓT


SKALA 1:200



NAIWERZCHNIA BEZPIECZNA
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej amortyzacyjnej pod urządzenia placów zabaw:
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowa bezspoinowa z nakładką EPDM atestowana (atest PZH) gr. 4 cm, do stosowania na placach zabaw. Nawierzchnia wylewana z granulatu SBR oraz EPDM kładzione na mokro z przeznaczeniem do stosowania dla wysokości swobodnego upadku HIC 1,5m.
OBRAMOWANIE – EKO-BOARD



NAIWERZCHNIA BEZPIECZNA
Wykonanie nawierzchni bezpiecznej amortyzacyjnej pod urządzenia street workout z piasku atestowanego (atest PZH) gr. 30 cm, wielkość ziaren 0,2–2 mm bez cząstek itu i gliny.
OBRAMOWANIE – EKO-BOARD



NAIWERZCHNIE DO WYBRUKOWANIA
– Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara typu Piccolo)
– OBARAMOWANIE – EKO-BOARD

- ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNI Z KOSTKI FARMERSKIEJ
- PRZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ SIŁOWNI W DOCELOWE MIEJSCE
- PRZEDSĄWIENIE ISTNIEJĄCYCH ŁAWEK I KOSZY
- ZAKUP WRAZ Z MONTAŻEM:
- ZABAWKA TYPU URZĄDZENIE WSPINACZKOWEJ 1
- URZĄDZENIE STREET WOKOUT 2
- URZĄDZENIE STREER WOKOUT 10
- WODOPÓJ ŹRÓDEŁKO WODY PITNEJ